

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยร่วมใจ ๓ ถนนสำราญชายโขงใต้ ยาวไม่น้อยกว่า ๖๘๕ เมตร
ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานบริการก่อสร้างระบบระบายน้ำ(72.14.12.05)

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

4 งานบ่อพักท่อระบายน้ำ Ø 0.80 ม. ลึก 1.30 ม.

4.19 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

4.19.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)

4.19.1.1 [3.4(1)]งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)

ค่าวัสดุจากแหล่ง(ทรายคอนกรีต) = 174.460 บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่ง 10.000 กม. = 38.710 บาท/ลบ.ม.

รวม = 213.170 บาท/ลบ.ม.

ส่วนยุบตัว 213.170×1.40 = 298.438 บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 75%) (บดทับ) $\times 0.75$ = 35.805 บาท/ลบ.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม = $298.438 + 35.805$ = 334.243 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน = 334.24 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยร่วมใจ ๓ ถนนสำราญชายโขงใต้ ยาวไม่น้อยกว่า ๖๘๕ เมตร
ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานบริการก่อสร้างระบบระบายน้ำ(72.14.12.05)

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

5 งานคืบผิวถนน ค.ส.ล. ตามแบบกำหนด

5.1 งานคอนกรีตผสมเสร็จ 280 ksc.

ค่างานต้นทุน

= 1,822.43 บาท/ลบ.ม.



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยร่วมใจ ๓ ถนนสำราญชายโขงใต้ ยาวไม่น้อยกว่า ๖๘๕ เมตร
ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานบริการก่อสร้างระบบระบายน้ำ(72.14.12.05)

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

5 งานคืนผิวถนน ค.ส.ล. ตามแบบกำหนด

5.2 ค่าแรงงานคอนกรีต

ค่างานต้นทุน

= 306.00 บาท/ลบ.ม.



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยร่วมใจ ๓ ถนนสำราญชายโขงใต้ ยาวไม่น้อยกว่า ๖๘๕ เมตร
ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานบริการก่อสร้างระบบระบายน้ำ(72.14.12.05)

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

5 งานคั้นผิวถนน ค.ส.ล. ตามแบบกำหนด

5.3 เหล็กตะแกรง Wire mesh

ค่างานต้นทุน = 55.00 บาท/ตร.ม.

